

تعمیرات کف سوله های انبار ۳۹ ترانزیت قم

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل
۱	تخریب و جمع آوری بتن مسلح و غیر مسلح کف با استفاده از چکش برقی (پیکور) و نیروی انسانی یا هر دستگاه مورد نیاز تا عمق متوسط ۲۵ cm و رسیدن به سطح خاک و آماده سازی جهت بتن ریزی مجدد، بارگیری و حمل نخاله به خارج انبار - (محل جمع آوری با هماهنگی دستگاه نظارت)	مترمربع	۶۰۰		
۲	تهیه و اجرای بتن ریزی با عیار ۳۵۰ و شیب بندی و قالب بندی جهت بلوکهای بتن و تهیه مشمع جهت جلوگیری از ابکس بتن در بلوکهای (با ابعاد حدود ۳*۲ متر) به همراه تهیه و اجرای قالب و پمپ زمینی و بیراتور برای ویریه نمودن بتن (ابزار کار برعهده پیمانکار می باشد) و همراه لبه گیری و پرداخت سطح بتن به صورت صاف و نرم و ارسال نمونه در هر نوبت به آزمایشگاه و تحویل نتیجه کتبی آزمایشگاه به دستگاه نظارت .	مترمکعب	۱۳۰		
۳	درزگیری بلوکهای بتن با استفاده از قیرو ماسه شسته شده و ساخت آسفالت جهت درزگیری یا استفاده از آسفالت آماده	مترطول	۶۵۰		