

مشخصات اقلام مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم Access Control مرکز طلاب مشهد				
ردیف	شرح کالا	تعداد واحد	مشخصه فنی کالا	توضیحات
۱	بج پنل ۲۴ پورت CAT ۶ UTP	۱ عدد	Legrand	جهت نصب در رک LMT طبقه سوم
۲	کابل شبکه CAT ۶ UTP	۱۲۶۰ متر	Panduit:Unicom	تعداد ۷ رشته از اتاق نگهداری تا رک LMT طبقه سوم هر رشته با مترای حدوداً ۱۲۰ متر تعداد ۵ رشته جهت کار نخوان های طبقه دوم تا رک LMT طبقه سوم هر رشته با مترای حدوداً ۵۰ متر تعداد ۷ رشته جهت NOC طبقه دوم تا رک LMT طبقه سوم هر رشته با مترای حدوداً ۵۰ متر ۱۸۰ متر کابل شبکه در مرکز موجود می باشد.
۳	ترانکینگ سایز ۲۵	۲۰ متر	البرز	
۴	تابلو برق ۱۲ مینیاتوری روکار اتاق نگهداری به همراه یک کلید اصلی ۳۲ آمپر و ۳ عدد کلید ۱۶ آمپر	۱ عدد	VOK تابلو برق مینیاتوری: اشتاینر	
۵	کابل برق افشان ۳×۲.۵	۱۰۰ متر	خراسان	

شرح خدمات مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم Access Control مرکز طلاب مشهد				
ردیف	شرح کار	تعداد واحد	مشخصه فنی کالا	توضیحات
۱	حمل ۱۳۰ متر کابل برق ۵×۶ از مرکز کانتینر تهران تا مرکز طلاب مشهد	۱ مورد		
۲	سربندی برق دستگاههای کنترل تردد درب در تابلو برق طبقه دوم	۱ مورد		
۳	سربندی برق گیت ها و سیستم های نگهداری و تردد در تابلو برق طبقه دوم و اتاق نگهداری	۱ مورد		
۴	نصب تابلو برق روکار اتاق نگهداری	۱ مورد		
۵	نصب بج پنل ۲۴ پورت CAT ۶ UTP	۱ عدد	Legrand	
۶	کابلکشی کابل شبکه CAT ۶ UTP (ساختمان جدید حراست در حیاط مرکز و از دستگاههای کنترل تردد سایت به رک LMT طبقه سوم	۱۲۴۰ متر	Panduit:Unicom	
۷	نصب ترانکینگ البرز سایز ۲۵	۲۰ متر		
۸	کابلکشی کابل برق افشان ۳×۲.۵	۱۰۰ متر		
۹	کابلکشی کابل برق ۵×۶	۱۲۰ متر		

توضیحات مهم:

- ۱- برای سر بندی برق در تابلو های برق نیاز به اخذ CR می باشد و پیمانکار باید در زمان مشخص شده طبق CR و با توجه به دستورالعمل آن نسبت به انجام کار اقدام نماید.
- ۲- برای اتصال نود های شبکه به سوئیچ LMT نیز نیاز به اخذ CR می باشد و پیمانکار باید در زمان مشخص شده طبق CR و با توجه به دستورالعمل آن نسبت به انجام کار اقدام نماید.
- ۳- پیمانکار باید کلیه امور اجرایی در مرکز طلاب مشهد را با هماهنگی اداره کل عملیات شبکه همراه اول (مستقر در مرکز) و اداره کل حراست همراه اول انجام دهد. زمانبندی انجام کار ۱۵ روز بوده که طی مدت ۵ روز تهیه اقلام و ارسال به مرکز صورت پذیرفته و طی ۱۰ روز نیز نصب و اجرا (با احتساب اخذ CR) باید انجام شود.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
۹۸ ۷.۲۸